

PROPUESTA COMERCIAL

Presupuesto de reforma

Reforma integral en Valencia

PREPARADO PARA

Cristian Nohalez García

OBRA

Calle Barig 3, Benicalap · 46025

REFERENCIA

SV-0045-03

EMISIÓN

07/10/2026

VÁLIDO HASTA

07/11/2026

Su proyecto en una página

Reforma integral de su vivienda de 75 m²: suelos de microcemento, electricidad y fontanería nuevas, cocina y baño completos, puertas y ventanas, alisado y pintura, aire acondicionado y retirada de residuos. La oferta recoge los trabajos, materiales y acabados definidos tras la visita realizada in situ, según su planteamiento.

INVERSIÓN DEL PROYECTO BASE

46.359 € + IVA

Base imponible	46.359,00 €
IVA 10 %	4.635,90 €
Total IVA incluido	50.994,90 €

■ Alcance principal

Espacios Salón, baño, cocina y habitaciones

Superficie intervenida 75 m²

Tipo de inmueble **Apartamento**

■ Planificación

Duración base 10-12 semanas

Inicio previsto 2 de noviembre de 2026

Responsable **Sebastián Vanegas · Jefe de obra**

Contacto 624 892 643

SIGUIENTE PASO

Para avanzar, revisamos juntos el alcance, resolvemos las dudas y confirmamos las opciones elegidas antes de formalizar la aceptación. Sebastián Vanegas le llamará para acordar esa revisión; también puede contactarle directamente en el 624 892 643 o en renovaredyb@gmail.com. Oferta válida hasta el 07/11/2026.

01 · PROYECTO Y RESUMEN EJECUTIVO

Alcance y coordinación

■ Qué vamos a transformar

Realizaremos una reforma integral de la vivienda para renovar sus espacios, instalaciones y acabados. Actualizaremos la cocina y el baño, incluyendo mobiliario y equipamiento. Renovaremos la electricidad y la fontanería, nivelaremos los suelos y aplicaremos microcemento. Completaremos la transformación con alisado y pintura, sustitución de las puertas y ventanas indicadas e instalación de aire acondicionado, para lograr una vivienda más funcional y confortable.

■ Incluido en el proyecto base

Los trabajos, materiales y suministros detallados en la tabla del apartado 02 · **Inversión**, según las condiciones indicadas en cada partida. Las partidas opcionales se incorporarán únicamente si el cliente las acepta expresamente.

■ No incluido

Los trabajos y suministros que no estén expresamente descritos en este presupuesto. Tampoco se incluyen electrodomésticos, luminarias, licencias, tasas, proyecto técnico ni dirección facultativa, cuando estos sean necesarios.

■ Decisiones de materiales

Los suelos, alicatados, muebles y puertas de cocina, así como las encimeras, se elegirán entre la variedad de modelos ofrecidos por la empresa dentro del presupuesto. Sebastián comunicará las fechas de elección según el avance de la obra. Si el cliente prefiere una opción cuyo precio supere el importe previsto, se comunicará la diferencia para su aprobación antes de realizar el pedido.

■ Cómo coordinamos su obra

El responsable, Sebastián Vanegas, centraliza las consultas y coordina los oficios. Compartimos un seguimiento con los avances y las decisiones pendientes. Los cambios se registran por escrito con su coste y efecto en el plazo. Al finalizar, revisamos la obra juntos y documentamos los remates y la entrega.

Seguimiento visual: fotografías periódicas del avance con un resumen de trabajos realizados y próximos pasos. Si la obra lo permite y se autoriza expresamente, puede añadirse una cámara fija con acceso restringido, sin audio y sin captar espacios ajenos a la actuación.

01	02	03	04	05
Revisión	Planificación	Preparación	Ejecución	Entrega
Visita, medición y definición de necesidades	Fases, coordinación y previsión de medios	Protecciones y organización de la zona de trabajo	Desarrollo de los trabajos y seguimiento acordado	Revisión final, limpieza y cierre del proyecto

■ Datos para la ejecución

CLIENTE	EMPRESA
Cristian Nohalez García · 607 23 86 30	Renovare Design & Build SL · CIF B-88775341
DOMICILIO	CONTACTO COMERCIAL
Calle Creu Roja 1, bajo · Benetússer	Sebastián Vanegas
ACCESO, HORARIOS Y OCUPACIÓN DEL INMUEBLE	
Lunes a viernes, de 8:00 a 17:00	

02 · INVERSIÓN

Resumen económico

Dónde se invierte cada euro del proyecto base, agrupado por capítulos. El detalle de cada partida figura a continuación.

CAPÍTULO	PARTIDAS	PESO SOBRE EL TOTAL	SIN IVA
Suelos: nivelación y microcemento	2-3	24,2 %	11.211 €
Electricidad, fontanería y ayudas de albañilería	4-6	21,2 %	9.845 €
Paredes y techos: gotelé, alisado y pintura	10-13	16,9 %	7.854 €
Baño completo	7-8, 18-24	12,7 %	5.897 €
Cocina: mobiliario y encimera	16-17	11,0 %	5.114 €
Puertas y ventanas	9, 14-15	6,3 %	2.902 €
Climatización	25	5,6 %	2.577 €
Protección, limpieza y residuos	1, 26	2,1 %	959 €
Total proyecto base		100 %	46.359 €

CONCEPTO	IMPORTE
Subtotal proyecto base	46.359,00 €
IVA 10 %	4.635,90 €
Total proyecto con IVA	50.994,90 €

El total es cerrado para las mediciones, trabajos y calidades definidos en esta oferta. Cualquier modificación se tramita conforme al procedimiento de cambios de la página de condiciones.

Opción no incluida: puerta principal, 1.186 € sin IVA (partida 27).

■ Detalle de partidas

Las partidas siguientes corresponden exclusivamente al proyecto base.

Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE SIN IVA
1	Protección de zonas de paso, medios auxiliares y limpieza final	ud.	1	464 €
2	Nivelación de suelo con mortero de cemento y arena, maestreado y fratasado, con espesor aproximado de 3-5 cm	m ²	75	3.479 €
3	Suministro y aplicación de microcemento en suelo, con preparación, capas y sellado protector	m ²	75	7.732 €
4	Renovación completa de electricidad: cuadro, protecciones, circuitos, mecanismos, puntos y certificado. Aprovechamiento del cable aportado por el propietario	ud.	1	5.773 €
5	Renovación completa de fontanería y desagües de cocina y baño, conexiones y pruebas	ud.	1	3.196 €
6	Ayudas de albañilería para instalaciones: apertura y cierre de rozas, pasos y remates	ud.	1	876 €
7	Construcción de pared de baño de 1,70 × 2,70 m. Ladrillos, arena y cemento: aprovechamiento de materiales que posee el propietario	m ²	5	309 €
8	Prolongación de paredes de baño de 1,30 × 2,70 m y formación de hueco para puerta. Aprovechamiento de materiales que posee el propietario	m ²	8	495 €
9	Suministro e instalación de puerta nueva de baño y habitación de visita, marco, tapajuntas y herrajes	ud.	2	845 €
10	Retirada de gotelé de paredes y techo. Superficie estimada	m ²	196	2.425 €
11	Enlucido y alisado de paredes. Superficie estimada	m ²	226	2.563 €
12	Pintura de paredes y techo, preparación y dos manos. Superficie estimada	m ²	203	2.093 €
13	Preparación y pintura de techos de toda la casa, incluido el baño de 5 m ² . Superficie estimada	m ²	75	773 €
14	Sustitución de balconera de PVC de 1,10 × 2,10 m y fijo superior de 0,30 m, dos hojas batientes, una oscilobatiente si es viable, doble vidrio, instalación y remates	ud.	1	1.591 €
15	Sustitución de ventana de baño de PVC oscilobatiente de 0,50 × 1,20 m, doble vidrio traslúcido, instalación y remates	ud.	1	466 €

Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE SIN IVA
16	Suministro y montaje de muebles de cocina de 5,0 m, incluyendo dos torres dentro de esa longitud, muebles altos y bajos según distribución, herrajes y remates. No incluyen electrodomésticos. Sí incluyen el fregadero sencillo de 1 seno y el grifo monomando básico	ud.	1	3.567 €
17	Encimera de cuarzo o Silestone: medición, fabricación, huecos y colocación. Tramo útil estimado hasta 3,5 m, descontadas las torres	ud.	1	1.547 €
18	Suministro y colocación de enchapado cerámico en paredes del baño, adhesivo, rejuntado y remates. Superficie estimada	m²	29	2.093 €
19	Suministro y colocación de pladur para techo en baño	m²	7	649 €
20	Suministro y montaje de mueble de baño de 80 cm, lavabo, espejo y grifo	ud.	1	670 €
21	Suministro y colocación de inodoro compacto	ud.	1	361 €
22	Suministro y colocación de plato de ducha de resina antideslizante, con válvula. Medida estimada hasta 130 × 80 cm	ud.	1	526 €
23	Suministro y montaje de grifería y conjunto de ducha monomando	ud.	1	227 €
24	Suministro e instalación de mampara de ducha con vidrio de seguridad	ud.	1	567 €
25	Suministro e instalación de equipo minisplit inverter completo, potencia estimada de 3,5 kW, hasta 3 m de línea por equipo, soportes, desagüe y puesta en marcha. Marca Johnson	ud.	2	2.577 €
26	Carga, retirada y gestión de residuos generados por los trabajos contratados	ud.	1	495 €
Total proyecto base sin IVA				46.359,00 €
OPCIÓN NO INCLUIDA EN EL TOTAL · REQUIERE ACEPTACIÓN EXPRESA				
27	OPCIONAL Puerta principal: suministro e instalación	ud.	1	1.186 €

03 · PLAZOS

Planificación y forma de pago

Inicio previsto el 2 de noviembre de 2026. Duración del proyecto base: 10-12 semanas. El cronograma detallado y la fecha de terminación se confirman antes del inicio, con materiales, accesos y decisiones de cliente coordinados.

FASE Y RESULTADO PREVISTO	SEMANAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Preparación y demoliciones Áreas despejadas y retirada de escombros	Sem. 1-2												
Albañilería e instalaciones Redistribución y preinstalaciones verificadas	Sem. 3-6												
Revestimientos y acabados Pavimentos, alicatados, techos y pintura	Sem. 7-9												
Montajes y entrega Equipamiento, pruebas, remates y limpieza	Sem. 10-12												

■ Pagos vinculados a la obra

Los porcentajes se calculan sobre el total contratado con IVA, incluidos únicamente los opcionales aceptados. La reserva se descuenta del precio y forma parte del 40 % previo al inicio.

PAGO	HITO VERIFICABLE	%	BASE	IVA 10 %	TOTAL
1 Reserva	Firma y confirmación de fecha	20 %	9.271,80 €	927,18 €	10.198,98 €
2 Inicio	Como máximo el día anterior al inicio	20 %	9.271,80 €	927,18 €	10.198,98 €
3 Primer avance	Demoliciones, tabiquería y preinstalaciones de electricidad y fontanería	20 %	9.271,80 €	927,18 €	10.198,98 €
4 Segundo avance	Enlucido y pintura de paredes y techo, y pavimento listo para inicio de microcemento	20 %	9.271,80 €	927,18 €	10.198,98 €
5 Entrega	Microcemento, montaje de mobiliario de baño y cocina, revisión conjunta, trabajos terminados, pruebas y limpieza	20 %	9.271,80 €	927,18 €	10.198,98 €
Total proyecto base		100 %	46.359,00 €	4.635,90 €	50.994,90 €

Cada solicitud de pago se acompaña de la factura correspondiente y, en los avances, del registro de trabajos realizados. Medio de pago: transferencia bancaria a la cuenta de Renovare Design & Build SL que figura en cada factura.

Si se acepta la puerta principal, cada pago pasa a 9.509,00 € + 950,90 € de IVA = 10.459,90 €.

04 · CONDICIONES

Condiciones de la propuesta

■ Precio y alcance

El precio acordado cubre las partidas, mediciones y calidades incluidas. Los opcionales sin seleccionar y las exclusiones no forman parte del total contratado. Las decisiones abiertas que afecten al precio se resolverán antes de la aceptación.

■ Cambios e imprevistos

Si se solicita un cambio o aparece una condición oculta, documentamos el hallazgo y presentamos su solución, coste con IVA y efecto en el plazo. Se ejecuta tras la aprobación escrita del cliente. Mientras se decide, acordamos las actuaciones afectadas y las medidas necesarias de protección.

■ Materiales y suministros

Las referencias incluidas constan en las partidas y anexos. Cualquier cambio de gama o suministro del cliente debe quedar definido antes del pedido, junto con su coste, instalación y fecha de entrega. Las compras a medida se autorizan una vez verificadas las dimensiones.

■ Accesos, permisos y residuos

El cliente se encargará de las licencias, tasas y documentación técnica necesarias para la obra, salvo que se acuerde expresamente su gestión por Renovare. Asimismo, facilitará el acceso a la vivienda y el suministro de agua y electricidad durante los trabajos. Los horarios se coordinarán con el cliente, respetando las normas de la comunidad y los horarios permitidos.

Renovare realizará la protección de las zonas de paso y de las zonas comunes afectadas por los trabajos, así como la retirada y gestión de los residuos generados y la limpieza final de obra, conforme a las partidas incluidas en el presupuesto.

■ Plazos y coordinación

La planificación corresponde al alcance aceptado. Si cambia el alcance o surge una incidencia que afecta al calendario, comunicamos su causa y acordamos por escrito las fechas actualizadas. Las entregas de materiales a medida se coordinan antes de confirmar el inicio.

■ Entrega y atención posterior

Al finalizar la obra, se realizará una revisión conjunta con el cliente y se firmará un acta de entrega que recogerá las comprobaciones realizadas, la documentación entregada y los posibles remates pendientes, indicando su responsable y fecha prevista de resolución.

Las incidencias se comunicarán a Sebastián Vanegas, en el teléfono **624 892 643**. Renovare entregará las garantías, instrucciones de uso y mantenimiento y certificados que correspondan a los productos e instalaciones incluidos en el presupuesto. Las garantías de los trabajos y productos se atenderán conforme al contrato y a la normativa aplicable, respetando los derechos del cliente.

■ Documentación contractual

La propuesta aceptada, sus anexos identificados y los cambios aprobados definen el alcance económico. El contrato de obra recoge las restantes condiciones, incluida cancelación y resolución. Seguro de responsabilidad civil: Occident GCO, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, 8-11.477.641-F, con vigencia 03-02-2027.

05 · ACEPTACIÓN

Aceptación de la propuesta

Cliente	Cristian Nohalez García · DNI o NIF 03151845V
Obra	Calle Barig 3, Benicalap · 46025
Oferta	SV-0045-03 · Fecha 07/10/2026

Se acepta el proyecto base y únicamente las opciones marcadas a continuación. Las alternativas no marcadas quedan fuera del encargo.

SELECCIÓN	ALCANCE	TOTAL ANTES DE IVA
Base incluida	Proyecto base	46.359,00 €
☐ Sí ☐ No	Opción · Partida 27. Puerta principal: suministro e instalación	1.186,00 €

IMPORTE CONTRATADO	PROYECTO BASE	CON PUERTA PRINCIPAL
Base imponible	46.359,00 €	47.545,00 €
IVA 10 %	4.635,90 €	4.754,50 €
Total con IVA	50.994,90 €	52.299,50 €
Reserva del 20 % (IVA incluido)	10.198,98 €	10.459,90 €

INICIO ACORDADO	DURACIÓN ACORDADA
	12 semanas

Declaramos haber revisado el alcance, las exclusiones, los materiales, los importes con IVA, el calendario y los hitos de pago. Los puntos que afectaban al precio o al alcance están resueltos y reflejados en esta versión.

POR EL CLIENTE

POR RENOVAR DESIGN & BUILD SL

Cristian Nohalez García

Fecha _____

Sebastián Vanegas · Administrador

Fecha _____

DESPUÉS DE LA FIRMA

Tras la firma y el pago de reserva, confirmamos por escrito la fecha de inicio y coordinamos el calendario definitivo y las elecciones necesarias.