

PROPUESTA COMERCIAL

Presupuesto de reforma

Reforma Integral en Valencia

Preparado para Cristian Nohalez García

Obra en Calle Barig 3, Benicalap 46025

Referencia: SV -0045—03

Emisión 07/10/2026 · Válido hasta 07/11/2026

Su proyecto en una página

Proponemos una reforma integral de la vivienda, incluyendo nivelación y acabado de suelos en microcemento, renovación de electricidad y fontanería, adecuación de cocina y baño, trabajos de albañilería, sustitución de puertas y ventanas indicadas, alisado y pintura, instalación de aire acondicionado y retirada de residuos, conforme a las partidas del presupuesto de acuerdo con el objetivo y planteamiento concreto del cliente. Esta oferta recoge los trabajos, materiales y acabados definidos tras la visita realizada in situ. El proyecto base corresponde a lo solicitado.

Inversión del proyecto base

46.119 € + IVA

Base imponible 46.119 € · IVA 10 % · Total Iva Incluido: 50.730,9 €

Alcance principal	Planificación
Salón, baño, cocina y habitaciones	Duración base 10-12 semanas Inicio previsto 02 de Noviembre
Superficie intervenida 75 m ² Tipo de inmueble: Apartamento	Responsable Sebastián Vanegas – Jefe de Obra Contacto 624 892 643

Para avanzar, revisamos juntos el alcance, resolvemos las dudas y confirmamos las opciones elegidas antes de formalizar la aceptación.

Alcance y coordinación

Qué vamos a transformar

Realizaremos una reforma integral de la vivienda para renovar sus espacios, instalaciones y acabados. Actualizaremos la cocina y el baño, incluyendo mobiliario y equipamiento. Renovaremos la electricidad y la fontanería, nivelaremos los suelos y aplicaremos microcemento. Completaremos la transformación con alisado y pintura, sustitución de las puertas y ventanas indicadas e instalación de aire acondicionado, para lograr una vivienda más funcional y confortable.

Incluido en el proyecto base

Los trabajos, materiales y suministros detallados en la tabla del apartado **02 / INVERSIÓN**, según las condiciones indicadas en cada partida. Las partidas opcionales se incorporarán únicamente si el cliente las acepta expresamente.

No incluido

Los trabajos y suministros que no estén expresamente descritos en este presupuesto. Tampoco se incluyen electrodomésticos, luminarias, licencias, tasas, proyecto técnico ni dirección facultativa, cuando estos sean necesarios.

Decisiones de materiales

Los suelos, alicatados, muebles y puertas de cocina, así como las encimeras, se elegirán entre la variedad de modelos ofrecidos por la empresa dentro del presupuesto. Sebastián comunicará las fechas de elección según el avance de la obra. Si el cliente prefiere una opción cuyo precio supere el importe previsto, se comunicará la diferencia para su aprobación antes de realizar el pedido.

Cómo coordinamos su obra

El responsable [nombre] centraliza las consultas y coordina los oficios. Compartimos un seguimiento [frecuencia y canal] con avances y decisiones pendientes. Los cambios se registran por escrito con su coste y efecto en el plazo. Al finalizar, revisamos la obra juntos y documentamos los remates y la entrega.

Seguimiento visual acordado [fotografías / otro sistema]. Si se propone una cámara, definir previamente ubicación, acceso y condiciones de uso.

Datos para la ejecución

Cliente Nohalez · Contacto 607 23 86 30

Renovare Design & Build SL · CIF B-88775341

Domicilio Calle Cru Roja 1 · Contacto comercial : Sebastián Vanegas

Acceso, horarios y ocupación del inmueble: L-V de 8:00 a 17:00

02 / INVERSIÓN

Resumen económico

Los capítulos siguientes corresponden exclusivamente al proyecto base. Los importes de este resumen deben coincidir con los subtotales de las partidas detalladas.

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor total sin IVA
1	Protección de zonas de paso, medios auxiliares y limpieza final	ud.	1	464 €
2	Nivelación de suelo con mortero de cemento y arena, maestreado y fratasado, con espesor aproximado de 3–5 cm	m²	75	3.479 €
3	Suministro y aplicación de microcemento en suelo, con preparación, capas y sellado protector	m²	75	7.732 €
4	Renovación completa de electricidad: cuadro, protecciones, circuitos, mecanismos, puntos y certificado. Aprovechamiento del cable aportado por el propietario	ud.	1	5.773 €
5	Renovación completa de fontanería y desagües de cocina y baño, conexiones y pruebas	ud.	1	3.196 €
6	Ayudas de albañilería para instalaciones: apertura y cierre de rozas, pasos y remates	ud.	1	876 €
7	Construcción de pared de baño de 1,70 × 2,70 m. Ladrillos, arena y cemento aprovechamiento de materiales que posee el propietario.	m²	5	309 €
8	Prolongación de paredes de baño de 1,30 × 2,70 m y formación de hueco para puerta. Aprovechamiento de materiales que posee el propietario.	m²	8	495 €
9	Suministro e instalación de puerta nueva de baño, habitación visita, marco, tapajuntas y herrajes	ud.	2	845 €
10	Retirada de gotelé de paredes y techo. Superficie estimada	m²	196	2.425 €
11	Enlucido y alisado de paredes. Superficie estimada	m²	226	2.563 €
12	Pintura de paredes y techo, preparación y dos manos. Superficie estimada	m²	203	2.093 €
13	Preparación y pintura de techos de toda la casa, incluido el baño de 5m². Superficie estimada.	m²	75	773 €
14	Sustitución de balconera de PVC de 1,10 × 2,10 m y fijo superior de 0,30 m, dos hojas batientes, una oscilobatiente si es viable, doble vidrio, instalación y remates	ud.	1	1.591 €
15	Sustitución de ventana de baño de PVC oscilobatiente de 0,50 × 1,20 m, doble vidrio traslúcido, instalación y remates	ud.	1	466 €

RENOVARE DESIGN & BUILD / B-88775341

Calle Creu Roja 1, Bajo - Benetússer

www.renovaredyb.com / Tel: 624892643 / renovaredyb@gmail.com

16	Suministro y montaje de muebles de cocina de 5,0 m, incluyendo dos torres dentro de esa longitud, muebles altos y bajos según distribución, herrajes y remates. NO incluyen electrodomésticos, SI incluye el fregadero sencillo de 1 seno y el grifo monomando básico.	ud.	1	3.567 €
17	Encimera de cuarzo o Silestone: medición, fabricación, huecos y colocación. Tramo útil estimado hasta 3,5 m, descontadas las torres	ud.	1	1.547 €
18	Suministro y colocación de enchapado cerámico en paredes del baño, adhesivo, rejuntado y remates. Superficie estimada	m²	29	2.093 €
19	suministro y colocación de pladur para techo en baño	m²	7	649 €
20	Suministro y montaje de mueble de baño de 80 cm, lavabo, espejo y grifo	ud.	1	670 €
21	Suministro y colocación de inodoro compacto	ud.	1	361 €
22	Suministro y colocación de plato de ducha de resina antideslizante, con válvula. Medida estimada hasta 130 × 80 cm	ud.	1	526 €
23	Suministro y montaje de grifería y conjunto de ducha monomando	ud.	1	227 €
24	Suministro e instalación de mampara de ducha con vidrio de seguridad	ud.	1	567 €
25	Suministro e instalación de equipo minisplit inverter completo, potencia estimada de 3,5 kW, hasta 3 m de línea por equipo, soportes, desagüe y puesta en marcha. Marca Jhonson	ud.	2	2.577 €
26	Carga, retirada y gestión de residuos generados por los trabajos contratados	ud.	1	495 €
27	Puerta principal opcional: suministro e instalación	ud.	1	1.186 €
TOTAL ESTIMADO SIN IVA*				46.119,00 €

Concepto	Importe
Subtotal proyecto	46.119,00 €
IVA 10 %	4.611,90 €
TOTAL PROYECTO CON IVA	50.730,90 €

El total es cerrado para las mediciones, trabajos y calidades definidos en esta oferta. Cualquier modificación se tramita conforme al procedimiento de cambios de la página de condiciones.

03 / PLAZOS

Planificación y forma de pago

Inicio previsto [fecha]. Duración del proyecto base [n] semanas. Terminación prevista [fecha]. El cronograma detallado se confirma antes del inicio con materiales, accesos y decisiones de cliente coordinados.

Fase	Periodo desde el inicio	Resultado previsto
Preparación y demoliciones	Semana 1	Áreas despejadas y retirada de escombros
Albañilería e instalaciones	semanas 5-6	Redistribución y preinstalaciones verificadas
Revestimientos y acabados	semanas 8-9	Pavimentos, alicatados, techos y pintura
Montajes y entrega	semanas 11-12	Equipamiento, pruebas, remates y limpieza

Pagos vinculados a la obra

Los porcentajes se calculan sobre el total contratado con IVA, incluidos únicamente los opcionales aceptados. La reserva se descuenta del precio y forma parte del 40 % previo al inicio.

Pago	Hito verificable	%	Importe antes de IVA
1 Reserva	Firma y confirmación de fecha	20 %	9.223,8 €
2 Inicio	Como máximo el día anterior al inicio	20 %	9.223,8 €
3 Primer avance	Demoliciones, tabiquería y preinstalaciones de electricidad y fontanería	20 %	9.223,8 €
4 Segundo avance	Enlucido y pintura de paredes y techo, y pavimento listo para inicio de microcemento.	20 %	9.223,8 €
5 Entrega	Microcemento, montaje de mobiliario baños, y cocina, revisión conjunta, trabajos terminados, pruebas y limpieza	20 %	9.223,8 €

Cada solicitud de pago se acompaña de la factura correspondiente y, en los avances, del registro de trabajos realizados. Medio de pago transferencia. IBAN y titular [completar y verificar].

04 / CONDICIONES

Condiciones de la propuesta

Precio y alcance

El precio acordado cubre las partidas, mediciones y calidades incluidas. Los opcionales sin seleccionar y las exclusiones no forman parte del total contratado. Las decisiones abiertas que afecten al precio se resolverán antes de la aceptación.

Cambios e imprevistos

Si se solicita un cambio o aparece una condición oculta, documentamos el hallazgo y presentamos su solución, coste con IVA y efecto en el plazo. Se ejecuta tras la aprobación escrita del cliente. Mientras se decide, acordamos las actuaciones afectadas y las medidas necesarias de protección.

Materiales y suministros

Las referencias incluidas constan en las partidas y anexos. Cualquier cambio de gama o suministro del cliente debe quedar definido antes del pedido, junto con su coste, instalación y fecha de entrega. Las compras a medida se autorizan una vez verificadas las dimensiones.

Accesos permisos y residuos

El cliente se encargará de las licencias, tasas y documentación técnica necesarias para la obra, salvo que se acuerde expresamente su gestión por Renovare. Asimismo, facilitará el acceso a la vivienda y el suministro de agua y electricidad durante los trabajos. Los horarios se coordinarán con el cliente, respetando las normas de la comunidad y los horarios permitidos.

Renovare realizará la protección de las zonas de paso y de las zonas comunes afectadas por los trabajos, así como la retirada y gestión de los residuos generados y la limpieza final de obra, conforme a las partidas incluidas en el presupuesto.

Plazos y coordinación

La planificación corresponde al alcance aceptado. Si cambia el alcance o surge una incidencia que afecta al calendario, comunicamos su causa y acordamos por escrito las fechas actualizadas. Las entregas de materiales a medida se coordinan antes de confirmar el inicio.

Entrega y atención posterior

Al finalizar la obra, se realizará una revisión conjunta con el cliente y se firmará un acta de entrega que recogerá las comprobaciones realizadas, la documentación entregada y los posibles remates pendientes, indicando su responsable y fecha prevista de resolución.

RENOVARE DESIGN & BUILD / B-88775341

Calle Creu Roja 1, Bajo - Benetússer

www.renovaredyb.com / Tel: 624892643 / renovaredyb@gmail.com

Las incidencias se comunicarán a Sebastián Vanegas, en el teléfono **624 892 643**. Renovare entregará las garantías, instrucciones de uso y mantenimiento y certificados que correspondan a los productos e instalaciones incluidos en el presupuesto. Las garantías de los trabajos y productos se atenderán conforme al contrato y a la normativa aplicable, respetando los derechos del cliente.

Documentación contractual

La propuesta aceptada, sus anexos identificados y los cambios aprobados definen el alcance económico. El contrato de obra recoge las restantes condiciones, incluida cancelación y resolución. Seguro de responsabilidad civil Occident GCO, S.A.U. de seguros y Reaseguros, 8-11.477.641-F con vigencia 03-02-2027.



05 / ACEPTACIÓN

Aceptación de la propuesta

Cliente Nohalez · DNI o NIF 03151845V
Obra Calle Barig 3, Benicalap 46025 · Oferta SV-0045-03 · Fecha 07/10/2026

Se acepta el proyecto base y únicamente las opciones marcadas a continuación. Las alternativas no marcadas quedan fuera del encargo.

Selección	Alcance	Total antes de IVA
Base incluida	Proyecto base	46.119 €
[Sí / No]	Opción A	0 €
[Sí / No]	Opción B	0 €
	TOTAL CONTRATADO	46.119 €

Base imponible total 46.119 € · IVA 10% - 4.611,90 €
Reserva del 20 % 9223.8 € + IVA · Saldo restante 36.895,2 € + IVA
Inicio acordado · Duración acordada 12 semanas

Declaramos haber revisado el alcance, las exclusiones, los materiales, los importes con IVA, el calendario y los hitos de pago. Los puntos que afectaban al precio o al alcance están resueltos y reflejados en esta versión.

Firmas

Por el cliente

Por Renovare Design & Build SL

Firma _____
Cristian Nohalez García
Fecha 07/10/2026

Firma _____
Sebastán Vanegas - Administrador
Fecha 07/10/2026

Tras la firma y el pago de reserva, confirmamos por escrito la fecha de inicio y coordinamos el calendario definitivo y las elecciones necesarias.